СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Дзержинского РИК (должность) _____ (подпись) А.Н.Пищик (И.О.Фамилия)

« ____ » _____ 20 26 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор (должность) _____ (подпись) И.В.Старовойтов (И.О.Фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта 4547. Ремонт арендного жилья а/г Путчино ул.Октябрьская д.3 кв.3

Заказчик Дзержинский РИК

Генподрядчик (Подрядчик) УП "Дзержинское ЖКХ"

Субподрядчик

Смета составлена в ценах на 1 ОКТЯБРЯ 2026 г. (дата разработки) Цены с НДС (вид цены) Регион строительства Минская область (название региона строительства) Тарифная ставка 4 разряда 16.96 руб.

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета: *1. 1. Локальная смета*								
			Жилая комната								
1.	1.	Е63-12-1 (83.83 / 51.0893)	Снятие плиток ПВХ с потолка в помещениях площадью более 5 м2 (ПРИМ) Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.1005	12.48 1.25 К1=1.2	182.01 18.29	К1=1.2				182.01 18.29
2.	2.	Е62-17-2 (83.83 / 51.0893)	Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2 0.1005	85.51 8.59 К1=1.2	1348.62 135.54	12.45 1.25 К1=1.2	8.92 0.90	859.51 86.38	121.38 12.20	2 341.96 235.37
3.	3.	Е62-11-3 (83.83 / 51.0893)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски более 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2 0.1005	57.40 5.77 К1=1.2	905.2 90.97	5.10 0.51 К1=1.2	3.50 0.36	408.96 41.10	57.78 5.81	1 377.04 138.39
4.	4.	Е63-13-3 (83.83 / 51.0893)	Смена обоев плотных с подбором рисунка со сплошным шпатлеванием стен Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.3	84.83 25.45 К1=1.2	1398.26 419.48	0.97 0.29 К1=1.2		413.34 124.00	58.43 17.53	1 871.00 561.30
5.	5.	Е61-7-1 (83.83 / 51.0893)	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.013	459.67 5.98 К1=1.2	7686.11 99.92	54.62 0.71 К1=1.2	34.99 0.45	1 142.40 14.85	161.17 2.10	9 044.30 117.58
6.	6.	Е15-180-3 (83.83 / 51.0893)	Окраска по штукатурке откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВ 0.013	51.48 0.67 К1=1.2	824.12 10.71	13.38 0.17 К1=1.2	8.57 0.11	247.22 3.22	34.95 0.45	1 119.67 14.55
7.	7.	Е62-10-2 (83.83 / 51.0893)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2 0.032	69.84 2.23 К1=1.2	1101.45 35.25	5.34 0.17 К1=1.2	3.67 0.12	355.20 11.36	50.21 1.60	1 512.20 48.38
			ИТОГО прямые затраты по разделу		49.94	810.16	3.10	1.94	280.91	39.69	1133.86
			ОХР и ОПР								680.78
			Плановая прибыль								414.90
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								2229.54
			Кухня								
8.	8.	Е63-16-2 (83.83 / 51.0893)	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100М2 0.094	32.28 3.03 К1=1.2	470.77 44.25	К1=1.2				470.77 44.25
9.	9.	Е62-17-2 (83.83 / 51.0893)	Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2 0.094	85.51 8.04 К1=1.2	1348.62 126.77	12.45 1.17 К1=1.2	8.92 0.83	859.51 80.79	121.38 11.41	2 341.96 220.14
10.	10.	Е57-2-1 (83.83 / 51.0893)	Разборка дощатых покрытий полов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО 0.09	45.96 4.14 К1=1.2	670.28 60.33	38.78 3.49 К1=1.2	24.84 2.24			709.06 63.82

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо-затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	11.	**Е57-1-2** (83.83 / 51.08v3)	Разборка лаг из досок и брусков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.3599 Ставка 4р 16.96	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО 0.09	9.20 0.83 К1=1.2	134.23 12.08	7.92 0.71 К1=1.2	5.07 0.46			142.15 12.79
12.	12.	**Е57-19-5** (83.83 / 51.08v3)	Укладка лаг из брусков по перекрытию площадью пола до 10 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЛОЩАДИ ПОЛА 0.09	47.16 4.24 К1=1.2	743.77 66.94	25.13 2.26 К1=1.2	16.10 1.45	47.40 4.27	6.70 0.60	823.00 74.07
13.	13.	**Е57-25-1** (83.83 / 51.08v3)	Устройство дощатых покрытий пола толщиной 28 мм, площадью до 10 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 РЕМОНТИРУЕМОГ 0.09	75.08 6.76 К1=1.2	1184.16 106.57	27.59 2.48 К1=1.2	17.67 1.59	87.13 7.84	12.29 1.11	1 311.17 118.00
14.	14.	**1/10-125-10/30**	Доски для покрытия полов антисептированные ДП-27, шириной без гребня от 64 до 100 мм	м3 0.2592					853.42 221.21	120.67 31.28	974.09 252.49
15.	15.	**Е57-32-1** (83.83 / 51.08v3)	Устройство деревянных плинтусов Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М 0.131	11.08 1.45	174.74 22.89	3.87 0.51	2.48 0.32	327.69 42.93	46.51 6.07	552.81 72.40
16.	16.	**Е15-163-3** (83.83 / 51.08v3)	Простая окраска полов колером масляным разбеленным, по дереву Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВ 0.09	28.78 2.59 К1=1.2	467.49 42.07	7.65 0.69 К1=1.2	4.90 0.44	324.13 29.17	45.80 4.13	845.07 76.06
17.	17.	**Е56-32-1** (83.83 / 51.08v3)	Установка дверных коробок в каменных стенах Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.0196	134.30 2.63 К1=1.2	2118.12 41.52	30.32 0.59 К1=1.2	19.42 0.38	125.92 2.46	7.68 0.15	2 282.04 44.72
18.	18.	**Е56-33-5** (83.83 / 51.08v3)	Установка полотен внутренних межкомнатных Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МК 1.0611 Ставка 4р 16.96	100 ПОЛОТЕН 0.01	144.36 1.44 К1=1.2	2597.94 25.98	65.00 0.65 К1=1.2	41.64 0.42	22.53 0.23	3.19 0.03	2 688.66 26.89
19.	19.	**2/50-20-5-5/4**	Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, однопольный, с наплавом, с порогом, щитовой ДВ1 Д Г 21-7 Н П Щ	м2 1.96					208.60 408.86	29.50 57.81	238.10 466.67
20.	20.	**Е56-36-1** (83.83 / 51.08v3)	Установка наличников Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МК 1.0046 Ставка 4р 16.96	100 М 0.05	16.79 0.84 К1=1.2	293.44 14.67	6.55 0.33 К1=1.2	4.20 0.21	403.36 20.16	56.98 2.85	760.33 38.01
21.	21.	**Е63-13-3** (83.83 / 51.08v3)	Смена обоев плотных с подбором рисунка со сплошным шпатлеванием стен Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.257	84.83 21.80 К1=1.2	1398.26 359.35	0.97 0.25 К1=1.2		413.34 106.23	58.43 15.03	1 871.00 480.86
22.	22.	**Е61-7-1** (83.83 / 51.08v3)	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.0125	459.67 5.75 К1=1.2	7686.11 96.08	54.62 0.68 К1=1.2	34.99 0.44	1 142.40 14.28	161.17 2.01	9 044.30 113.05
23.	23.	**Е15-180-3** (83.83 / 51.08v3)	Окраска по штукатурке откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВ 0.0125	51.48 0.64 К1=1.2	824.12 10.30	13.38 0.17 К1=1.2	8.57 0.11	247.22 3.09	34.95 0.43	1 119.67 13.99
24.	24.	**Е62-39-1** (83.83 / 51.08v3)	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.053	14.60 0.77 К1=1.2	219.92 11.66	0.55 0.03 К1=1.2	0.35 0.02	6.55 0.35	0.92 0.05	227.94 12.09
25.	25.	**1/10-230-40-25/2**	Краска органодисперсионная термопластичная для наружных работ матовая, основа (база) белая	кг 0.212					15.55 3.30	2.20 0.47	17.75 3.77
		ИТОГО прямые затраты по разделу			64.95	1041.46	14.01	8.91	945.17	133.43	2134.07
		ОХР и ОПР									880.51
		Плановая прибыль									536.65
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									3551.23
		Жилая комната									
26.	26.	**Е62-17-2**	Улучшенное окрашивание	100М2	85.51	1348.62	12.45	8.92	859.51	121.38	2 341.96

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед изм. Кол-во	Трудо-затраты, чел-час.	Стоимость: Ед изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(83.83 / 51.0893)	водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	0.1654	14.14 К1=1.2	223.06	2.06 К1=1.2	1.48	142.16	20.08	387.
27.	27.	Е62-11-3 (83.83 / 51.0893)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски более 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2 0.1654	57.40 9.49 К1=1.2	905.2 149.72	5.10 0.84 К1=1.2	3.50 0.58	408.96 67.64	57.78 9.56	1 377. 227.
28.	28.	Е63-13-3 (83.83 / 51.0893)	Смена обоев плотных с подбором рисунка со сплошным шпатлеванием стен Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.44	84.83 37.32 К1=1.2	1398.26 615.23	0.97 0.43 К1=1.2		413.34 181.88	58.43 25.72	1 871. 823.
29.	29.	Е62-16-4 (83.83 / 51.0893)	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100М2 0,0117	30.77 0.36 К1=1.2	492.55 5.76	5.81 0,07 К1=1.2	4.02 0.05	487.18 5.69	68.74 0.81	1 054. 12.
30.	30.	Е62-10-3 (83.83 / 51.0893)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2 0.036	100.80 3.63 К1=1.2	1589.73 57.23	5.34 0.19 К1=1.2	3.67 0.13	437.44 15.75	61.82 2.22	2 094. 75.
		ИТОГО прямые затраты по разделу			64.94	1051.00	3.59	2.24	413.12	58.39	1526.1
		ОХР и ОПР									882.9
		Плановая прибыль									538.1
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									2947.1
			Коридор								
31.	31.	Е62-17-2 (83.83 / 51.0893)	Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2 0.065	85.51 5.56 К1=1.2	1348.62 87.66	12.45 0.81 К1=1.2	8.92 0.58	859.51 55.87	121.38 7.89	2 341.9 152.2
32.	32.	Е62-11-3 (83.83 / 51.0893)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски более 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2 0.065	57.40 3.73 К1=1.2	905.2 58.84	5.10 0.33 К1=1.2	3.50 0.22	408.96 26.59	57.78 3.75	1 377.0 89.5
33.	33.	Е63-13-3 (83.83 / 51.0893)	Смена обоев плотных с подбором рисунка со сплошным шпатлеванием стен Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.2043	84.83 17.33 К1=1.2	1398.26 285.66	0.97 0.20 К1=1.2		413.34 84.45	58.43 11.95	1 871.0 382.2
34.	34.	Е62-10-2 (83.83 / 51.0893)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2 0,028	69.84 1.96 К1=1.2	1101.45 30.84	5.34 0.15 К1=1.2	3.67 0.10	355.20 9.95	50.21 1.41	1 512.2 42.35
		ИТОГО прямые затраты по разделу			28.58	463.00	1.49	0.90	176.86	25.00	666.35
		ОХР и ОПР									388.89
		Плановая прибыль									237.00
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									1292.24
			Подсобное помещение								
35.	35.	Е63-13-3 (83.83 / 51.0893)	Смена обоев плотных с подбором рисунка со сплошным шпатлеванием стен Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.112	84.83 9.50 К1=1.2	1398.26 156.61	0.97 0.11 К1=1.2		413.34 46.30	58.43 6.55	1 871.00 209.57
		ИТОГО прямые затраты по разделу			9.50	156.61	0.11	0.00	46.30	6.55	209.57
		ОХР и ОПР									131.29
		Плановая прибыль									80.01
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									420.87
			Прочие								
36.	36.	Е62-35-1 (83.83 / 51.0893)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.05856	60.02 3.52 К1=1.2	946.64 55.44	0.55 0.03 К1=1.2	0.35 0.02	124.20 7.27	17.55 1.02	1 088.94 63.76
37.	37.	Е67-12-2 (61.01 / 39.57135)	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0609 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.14	77.28 10.82 К1=1.2	1377.38 192.83	К1=1.2		22.41 3.14	1.28 0.18	1 401.07 196.15
38.	38.	5/30-30-4-1-2-1/14	Розетка штепсельная с заземляющим контактом РА16-254	шт. 9					3.20 28.80	0.18 1.65	3.38 30.45

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо-затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
						Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
пп	по смете						Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	39.	5/30-30-4-1-1/6	Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки С54-001	шт. 5					4.86 24.30	0.28 1.39	5.14 25.69
40.	40.	Ц8-423-1 (61.01 / 39.57135)	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М 0.012	14.58 0.17 К1=1.2	247.28 2.97	1.52 0.02 К1=1.2		17.28 0.21	2.46 0.03	268.54 3.23
41.	41.	Ц8-906-1 (61.01 / 39.57135)	Провода в коробах (кабель-каналах), сечение до 6 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М 0.012	8.69 0.10 К1=1.2	139.08 1.67	4.39 0.05 К1=1.2	1.23 0.01	106.20 1.26	6.20 0.07	255.87 3.05
42.	42.	5/10-20-60-5/99	Провод марки ПВС со скрученными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, на переменное напряжение 0,38/0,66 кВ, с числом жил и сечением 2х0,5 мм2	1000 м 0.0012					893.27 1.07	51.18 0.06	944.45 1.13
			ИТОГО прямые затраты по разделу		14.61	252.91	0.10	0.03	66.05	4.40	323.46
			ОХР и ОПР								166.97
			Плановая прибыль								106.48
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								596.91
			ИТОГО прямые затраты по смете		232.52	3775.14	22.40	14.02	1928.41	267.46	5993.41
			ОХР и ОПР								3131.37
			Плановая прибыль								1913.14
			ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью								11037.92

1.	**ИТОГО прямые затраты** в том числе:	232.52	3775.14	22.40	14.02	1928.41	267.46	5993.41
1.1.	Материалы заказчика	x	x	x	x	0.00	x	x
1.2.	Материалы подрядчика	x	x	x	x	1928.41	x	x
2.	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы						1	3 131,37
.	. 1.строительные работы (2.5. Текущий ремонт село)						83.83	3010,89
.	. 12.электромонтажные работы (2.5. Текущий ремонт село)						61.01	120,48
3.	Плановая прибыль						1	1 913,14
.	. 1.строительные работы (2.5. Текущий ремонт село)						51.0893	1834,99
.	. 12.электромонтажные работы (2.5. Текущий ремонт село)						39.57135	78,15
4.	Временные (титульные) здания и сооружения							
.	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)						15	
5.	Зимние удорожания						0.93	
6.	Прочие затраты, в том числе:							1 288,31
.	Средства по уплате обязательных страховых взносов						34	1 288,31
.	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика							
.	Разъездной характер работ							
.	Перевозка рабочих							
.	Командировочные расходы							
.	Другие прочие							
.	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)							12 326,23
7.	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ							12 326,23
.	в том числе стоимость подрядных работ						1	
.	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)							
.	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							12 326,23
.	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							
8.	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего							12 326,23
.	в том числе:							
9.	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности							1,0061
11.	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)							12401,42
12.	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)							
13.	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)							12 401,42
14.	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации							12 401,42
.	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)							
16.	Итого объем работ для налогообложения							
17.	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____%							

18.	Сумма НДС по ставке _____ %	
.	ВСЕГО выполнено работ	12 401,4
20.	Сумма прописью *Двенадцать тысяч четыреста один руб. 42 коп.*	

Составил инженер ПТО _____ Н.Л.Автухова
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)