СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Дзержинского РИК _____ А.Н.Пищик
(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

«____» _____ 20 26 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор _____ И.В.Старовойтов
(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

«____» _____ 20 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта: **4467. Ремонт арендного жилья пос.Сосновый Бор д.2 кв.5 Станьковский с/С**

Заказчик: **Дзержинский РИК**

Генподрядчик (Подрядчик): **УП "Дзержинское ЖКХ"**

Субподрядчик: _____

Смета составлена в ценах на: **1 СЕНТЯБРЯ 2026 г.** (дата разработки) Цены: **с НДС** (вид цены) Регион строительства: **Минская область** (название региона строительства) Тарифная ставка 4 разряда: **16.96** руб.

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин: Всего	Эксплуатация машин: в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета: *1. 1. Локальная смета*								
			Жилая комната								
1.	1.	**Е62-17-1** (83 83 / 51.0893)	Простое окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2 **0.1964**	34.07 **6.69** К1=1.2	521.11 **102.35**	8.91 **1.75** К1=1.2	6.30 **1.23**	523.15 **102.74**	73.82 **14.49**	1 126.99 **221.33**
2.	2.	**Е62-6-4** (83 83 / 51.0893)	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2 **0.1964**	49.20 **9.66** К1=1.2	752.57 **147.80**	4.29 **0.85** К1=1.2	2.97 **0.58**	308.04 **60.49**	43.56 **8.54**	1 108.46 **217.68**
3.	3.	**Е56-1-1** (83 83 / 51.0893)	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КОРОБОК	146.95 К1=1.2	2143.13	150.35 К1=1.2	67.89			2 293.48
4.	4.	**Е10-100-3** (83 83 / 51.0893)	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0291**	131.42 **3.82** К1=1.2	2228.95 **64.86**	8.35 **0.24** К1=1.2		4.76 **0.14**	0.67 **0.02**	2 242.73 **65.26**
5.	5.	**2/40-10-10-25/50**	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля BRUGMANN ОП А 1500-1200 П/О И Г СП2, с поворотно-откидным устройством, с импостом, с глухой створкой, с двухкамерным стеклопакетом	м2 **2.91**					418.56 **1218.01**	59.18 **172.23**	477.74 **1390.24**
6.	6.	**Е10-103-1** (83 83 / 51.0893)	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М	15.64 К1=1.2	246.6	К1=1.2		512.06	72.35	831.01
7.	7.	**Е63-13-2** (83 83 / 51.0893)	Смена обоев простой и средней плотности без подбора рисунка со сплошным шпатлеванием стен Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.496**	70.70 **35.07** К1=1.2	1165.44 **578.06**	0.99 **0.49** К1=1.2		285.95 **141.83**	40.41 **20.05**	1 492.79 **740.43**
8.	8.	**Е67-12-2** (61.01 / 39.57135)	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.09**	77.28 **6.96** К1=1.2	1377.38 **123.96**	К1=1.2		22.41 **2.02**	1.28 **0.12**	1 401.07 **126.10**
9.	9.	**5/30-30-4-1-2-1/15**	Розетка штепсельная РА16-255	шт. **5**					2.98 **14.90**	0.17 **0.85**	3.15 **15.75**
10.	10.	**5/30-30-4-1-1/7**	Выключатель установочный двухклавишный С56-124	шт. **4**					6.83 **27.32**	0.39 **1.57**	7.22 **28.89**
11.	11.	**Е9-353-1** (58.54 / 65.8073)	Установка подоконной доски из ПВХ при установке раздвижных балконных окон из алюминиевого профиля Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М **0.018**	41.23 **0.74** К1=1.2	640.48 **11.53**	7.75 **0.14** К1=1.2		159.90 **2.88**	22.41 **0.41**	830.54 **14.96**
12.	12.	**2/40-25-5/5**	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 150 мм, белый	м **1.89**					7.21 **13.63**	1.02 **1.93**	8.23 **15.56**
13.	13.	**Е10-224-1**	Установка отливов из оцинкованной	100 М	34.24	539.94	2.40		155.55	24.52	722.41

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(83 83 / 51 0893)	стали Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	**0.018**	**0.62** К1=1.2	**9.72**	**0.04** К1=1.2		**2.81**	**0.44**	**13.01**
14.	14.	**2/20-100-5/10**	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 130 мм, без окраски	м **1.8**					10.30 **18.54**	0.63 **1.13**	10.93 **19.67**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**63.56**	**1038.28**	**3.51**	**1.81**	**1605.31**	**221.78**	**2868.88**
		ОХР и ОПР									840.71
		Плановая прибыль									518.81
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									4228.40
			Коридор								
15.	15.	**Е62-6-4** (83 83 / 51.0893)	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2 **0.0507**	49.20 **2.49** К1=1.2	752.57 **38.16**	4.29 **0.22** К1=1.2	2.97 **0.15**	308.04 **15.61**	43.56 **2.22**	1 108.46 **56.21**
16.	16.	**Е62-17-1** (83 83 / 51.0893)	Простое окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2 **0.0507**	34.07 **1.73** К1=1.2	521.11 **26.42**	8.91 **0.45** К1=1.2	6.30 **0.32**	523.15 **26.52**	73.82 **3.75**	1 126.99 **57.14**
17.	17.	**Е63-13-2** (83 83 / 51.0893)	Смена обоев простой и средней плотности без подбора рисунка со сплошным шпатлеванием стен Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.2223**	70.70 **15.72** К1=1.2	1165.44 **259.08**	0.99 **0.22** К1=1.2		285.95 **63.56**	40.41 **8.98**	1 492.79 **331.84**
18.	18.	**Е57-3-1** (83 83 / 51.0893)	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М РАЗБИРАЕМОГО П **0.113**	3.48 **0.39** К1=1.2	50.75 **5.73**	К1=1.2				50.75 **5.73**
19.	19.	**Е57-32-5** (83 83 / 51.0893)	Устройство поливинилхлоридных плинтусов Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М **0.113**	12.89 **1.46** К1=1.2	206.32 **23.31**	2.19 **0.25** К1=1.2	1.40 **0.16**	668.28 **75.52**	94.29 **10.68**	971.08 **109.76**
20.	20.	**Е56-18-1** (83 83 / 51.0893)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.04**	168.05 **6.72** К1=1.2	2450.8 **98.03**	393.90 **15.76** К1=1.2	188.44 **7.54**			2 844.70 **113.79**
21.	21.	**Е10-229-3** (83 83 / 51.0893)	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.076**	144.60 **10.99** К1=1.2	2108.83 **160.27**	58.38 **4.44** К1=1.2		168.58 **12.82**	24.00 **1.82**	2 359.79 **179.35**
22.	22.	**2/50-20-5-5/4**	Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, однопольный, с наплавом, с порогом, щитовой ДВ1 Д Г 21-7 Н П Щ	м2 **7.6**					208.60 **1585.36**	29.50 **224.17**	238.10 **1809.53**
23.	23.	**Е9-340-2** (58 54 / 65 8073)	Установка дверей металлических входных в квартиры в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.02**	247.76 **4.96** К1=1.2	3613.37 **72.27**	71.22 **1.43** К1=1.2	15.51 **0.31**	218.54 **4.35**	20.82 **0.41**	3 923.95 **78.46**
24.	24.	**2/20-20-15-3-10/1150**	Блок дверной внутренний входной в квартиру стальной, глухой, однопольный правый (левый), с порогом, с полимерным покрытием (без доводчика), ДВ2 С Г 21-10 П (Л П)	шт. **1**					1 208.94 **1208.94**	73.38 **73.38**	1 282.32 **1282.32**
25.	25.	**Е15-285-2** (83 83 / 51.0893)	Улучшенная отделка защитно-отделочным составом фактурным (0,7 мм) внутренних поверхностей стен вручную Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2 **0.223**	24.98 **5.57** К1=1.2	394.03 **87.87**	13.13 **2.92** К1=1.2	7.52 **1.68**			407.16 **90.79**
26.	26.	**1/10-230-60-45-10/95**	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой шуба, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т **0.07582**					1 003.51 **76.09**	141.90 **10.76**	1 145.41 **86.85**
27.	27.	**1/10-230-15/95**	Грунтовка ВД-АК-034	т **0.00334 5**					7 432.50 **24.86**	1 050.96 **3.52**	8 483.46 **28.38**
28.	28.	**1/10-230-**	Шпатлевка белая, финишная, для	кг					1.16	0.16	1.32

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		60-40/10	внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	**0.0223**					**0.03**		**0.03**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**50.03**	**771.14**	**25.69**	**10.16**	**3093.66**	**339.69**	**4230.18**
		ОХР и ОПР									636.61
		Плановая прибыль									409.83
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									5276.62
			Туалет								
29.	29. (83 83 / 51 0893)	**E62-2-1**	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10% Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2 **0.0416**	24.20 **1.01** К1=1.2	370.23 **15.40**	4.29 **0.18** К1=1.2	2.97 **0.12**	92.62 **3.85**	13.10 **0.54**	480.24 **19.97**
30.	30. (78.9 / 48 5917)	**E65-13-12**	Смена унитазов типа компакт Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ПРИБОРОВ **0.01**	495.24 **4.95** К1=1.2	8399.27 **83.99**	51.00 **0.51** К1=1.2	32.54 **0.33**	178.33 **1.79**	22.82 **0.23**	8 651.42 **86.52**
31.	31.	**3/4-90-20-10/10**	Унитазы керамические тарельчатые УНТ2 с косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт. **1**					107.30 **107.30**	8.55 **8.55**	115.85 **115.85**
32.	32. (83 83 / 51 0893)	**E15-64-1**	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) известковым раствором Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕ **0.012**	50.62 **0.61** К1=1.2	786.25 **9.44**	7.68 **0.09** К1=1.2	4.90 **0.06**			793.93 **9.53**
33.	33.	**1/10-230-60-45-5/155**	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для внутренних работ (В), цементно-известковая, М25	т **0.0072**					260.76 **1.88**	36.87 **0.27**	297.63 **2.15**
34.	34. (83 83 / 51.0893)	**E62-34-1**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.00504**	75.30 **0.38** К1=1.2	1098.17 **5.53**	0.55 К1=1.2	0.35	124.69 **0.63**	17.63 **0.09**	1 241.04 **6.25**
35.	35. (83.83 / 51.0893)	**E57-2-7**	Разборка покрытий полов из керамических плиток Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО **0.0116**	83.84 **0.97** К1=1.2	1322.31 **15.34**	30.71 **0.36** К1=1.2	19.60 **0.23**			1 353.02 **15.70**
36.	36. (83 83 / 51.0893)	**E11-52-1**	Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0116**	136.32 **1.58** К1=1.2	2311.99 **26.82**	26.38 **0.30** К1=1.2	4.68 **0.05**	2.19 **0.03**	0.31	2 340.87 **27.15**
37.	37.	**1/10-230-65-20-15/10**	Плитки керамические клинкерные неглазурованные, размером 300х300 мм, 298х298 мм	м2 **1.189**					20.50 **24.37**	2.90 **3.45**	23.40 **27.82**
38.	38.	**1/10-230-60-15/5**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т **0.00034 8**					1 642.80 **0.57**	232.29 **0.08**	1 875.09 **0.65**
39.	39. (83 83 / 51 0893)	**E15-285-2**	Улучшенная отделка защитно-отделочным составом фактурным (0,7 мм) внутренних поверхностей стен вручную Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2 **0.0416**	24.98 **1.04** К1=1.2	394.03 **16.39**	13.13 **0.55** К1=1.2	7.52 **0.31**			407.16 **16.94**
40.	40.	**1/10-230-60-45-10/95**	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой шуба, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т **0.01414**					1 003.51 **14.19**	141.90 **2.01**	1 145.41 **16.20**
41.	41.	**1/10-230-15/95**	Грунтовка ВД-АК-034	т **0.00062 4**					7 432.50 **4.64**	1 050.96 **0.66**	8 483.46 **5.30**
42.	42.	**1/10-230-60-55/105**	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д)	т **0.00416**					3 379.39 **14.06**	477.85 **1.99**	3 857.24 **16.05**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**10.54**	**172.91**	**1.99**	**1.10**	**173.31**	**17.87**	**366.08**

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											141.72
			ОХР и ОПР								86 79
			Плановая прибыль								594.59
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								
			Ванная								
43.	43.	**Е62-17-1** (83 83 / 51 0893)	Простое окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски Стесненность К=1,2 Разряд 3 3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2 **0.0226**	34.07 **0.77** К1=1.2	521.11 **11.78**	8.91 **0.20** К1=1.2	6.30 **0.14**	523.15 **11.83**	73 82 **1.67**	1 126 99 **25.48**
44.	44.	**Е57-2-7** (83 83 / 51 0893)	Разборка покрытий полов из керамических плиток Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО **0.0226**	83.84 **1.89** К1=1.2	1322.31 **29.88**	30.71 **0.69** К1=1.2	19 60 **0.44**			1 353 02 **30.57**
45.	45.	**Е11-52-1** (83 83 / 51 0893)	Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0226**	136 32 **3.08** К1=1.2	2311.99 **52.25**	26 38 **0.60** К1=1.2	4.68 **0.11**	2.19 **0.05**	0 31 **0.01**	2 340 87 **52.91**
46.	46.	**1/10-230-65-20-15/10**	Плитки керамические клинкерные неглазурованные, размером 300х300 мм, 298х298 мм	м2 **2.3165**					20 50 **47.49**	2.90 **6.72**	23.40 **54.21**
47.	47.	**1/10-230-60-15/5**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (В), белая (фасовка по 20 кг)	т **0.00067 8**					1 642 80 **1.11**	232.29 **0.16**	1 875 09 **1.27**
48.	48.	**Е65-11-1** (78.9 / 48.5917)	Установка умывальников и раковин Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 КОМПЛ. **0.01**	263 57 **2.64** К1=1.2	4515.71 **45.16**	35.67 **0.35** К1=1.2	19.95 **0.20**	71.80 **0.72**	10.16 **0.10**	4 633 34 **46.33**
49.	49.	**3/4-80-10-10/10**	Умывальники овальные УМОВ2 со скрытыми установочными поверхностями без арматуры и смесителя	шт. **1**					45.82 **45.82**	3 65 **3.65**	49.47 **49.47**
50.	50.	**3/4-130-10/40**	Сифон двухоборотный, пластмассовый	шт. **1**					31.84 **31.84**	2.54 **2.54**	34.38 **34.38**
51.	51.	**Е65-12-6** (78.9 / 48.5917)	Смена смесителей с душевой сеткой Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16 96	100 ШТ. **0.01**	320.04 **3.20** К1=1.2	5427.88 **54.28**	3 02 **0.03** К1=1.2	1.92 **0.02**	10 989.92 **109.90**	885 63 **8.85**	17 306 45 **173.06**
52.	52.	**Е62-34-1** (83 83 / 51 0893)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0 8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0081**	75.30 **0.61** К1=1.2	1098.17 **8.90**	0.55 К1=1.2	0.35	124.69 **1.01**	17.63 **0.14**	1 241.04 **10.05**
53.	53.	**Е15-285-2** (83 83 / 51 0893)	Улучшенная отделка защитно-отделочным составом фактурным (0,7 мм) внутренних поверхностей стен вручную Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2 **0.01435**	24.98 **0.36** К1=1.2	394.03 **5.65**	13.13 **0.19** К1=1.2	7.52 **0.11**			407.16 **5.84**
54.	54.	**1/10-230-60-45-10/95**	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой шуба, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т **0.00487 9**					1 003 51 **4.90**	141.90 **0.69**	1 145.41 **5.59**
55.	55.	**1/10-230-60-55/105**	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д)	т **0.00143 5**					3 379 39 **4.85**	477.85 **0.69**	3 857.24 **5.54**
56.	56.	**1/10-230-15/95**	Грунтовка ВД-АК-034	т **0.00021 5**					7 432.50 **1.60**	1 050 96 **0.23**	8 483 46 **1.83**
57.	57.	**Е17-1-2** (78.9 / 48.5917)	Установка ванн купальных стальных Стесненность К=1,2 Разряд 4.2 МК 1.0204 Ставка 4р 16.96	КОМПЛ. **1**	2.70 **2.70** К1=1.2	46.73 **46.73**	4.15 **4.15** К1=1.2	2.14 **2.14**	0.46 **0.46**	0.05 **0.05**	51 39 **51.39**
58.	58.	**3/4-10-10-**	Ванны купальные стальные	компл.					370.54	29 53	400 07

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10/10	прямобортные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовым выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ-1500	**1**					**370.54**	**29.53**	**400.07**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**15.25**	**254.63**	**6.21**	**3.16**	**632.12**	**55.03**	**947.99**
		ОХР и ОПР									208.78
		Плановая прибыль									128.00
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									1284.77
			Кухня								
59.	59.	**E62-17-1** (83 83 / 51.0893)	Простое окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2 **0.076**	34.07 **2.59** К1=1.2	521.11 **39.60**	8.91 **0.68** К1=1.2	6.30 **0.48**	523.15 **39.76**	73.82 **5.62**	1 126.99 **85.66**
60.	60.	**E19-2-1** (78.9 / 48 5917)	Установка водонагревателей проточных Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	ПРИБОР **1**	5.65 **5.65** К1=1.2	93.16 **93.16**	2.47 **2.47** К1=1.2	1.57 **1.57**	185.62 **185.62**	15.08 **15.10**	296.33 **296.35**
61.	61.	**3/2-20-10-999/360**	Аппараты водонагревательные газовые (средняя цена по группе)	шт. **1**					2 039.99 **2039.99**	162.59 **162.59**	2 202.58 **2202.58**
62.	62.	**E19-1-2** (78.9 / 48.5917)	Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	ПРИБОР **1**	1.52 **1.52** К1=1.2	26.11 **26.11**	2.19 **2.19** К1=1.2	1.40 **1.40**	69.69 **69.69**	5.61 **5.60**	103.60 **103.59**
63.	63.	**3/9-10-10/10**	Плита газовая четырехгорелочная повышенной комфортности бытовая напольная отдельностоящая со щитком, духовым и сушильным шкафом, марки 1200-С5	шт. **1**					590.70 **590.70**	47.08 **47.08**	637.78 **637.78**
64.	64.	**E17-5-1** (78.9 / 48 5917)	Установка моек на одно отделение Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	КОМПЛ. **1**	2.16 **2.16** К1=1.2	37.75 **37.75**	0.80 **0.80** К1=1.2	0.37 **0.37**	14.89 **14.89**	1.84 **1.84**	55.28 **55.28**
65.	65.	**3/4-40-10-20/140**	Мойки из стали на одно отделение с одной чашей накладные с отверстием для смесителя со сливной доской размером 600х600 мм	шт. **1**					35.42 **35.42**	2.82 **2.82**	38.24 **38.24**
66.	66.	**E17-2-3** (78.9 / 48 5917)	Установка смесителей Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	ШТ. **1**	0.96 **0.96** К1=1.2	16.78 **16.78**	К1=1.2		1.37 **1.37**	0.17 **0.17**	18.32 **18.32**
67.	67.	**3/4-140-50/10**	Смесители для моек СМ-М-ЦА латунные с гальванопокрытием	шт. **1**					45.62 **45.62**	3.64 **3.64**	49.26 **49.26**
68.	68.	**E62-6-4** (83 83 / 51.0893)	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2 **0.076**	49.20 **3.74** К1=1.2	752.57 **57.20**	4.29 **0.33** К1=1.2	2.97 **0.22**	308.04 **23.41**	43.56 **3.31**	1 108.46 **84.25**
69.	69.	**E57-3-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М РАЗБИРАЕМОГО П **0.12**	3.48 **0.42** К1=1.2	50.75 **6.09**	К1=1.2				50.75 **6.09**
70.	70.	**E57-32-5** (83 83 / 51.0893)	Устройство поливинилхлоридных плинтусов Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М **0.12**	12.89 **1.55** К1=1.2	206.32 **24.76**	2.19 **0.26** К1=1.2	1.40 **0.17**	668.28 **80.19**	94.29 **11.34**	971.08 **116.55**
71.	71.	**E62-35-2** (83 83 / 51.0893)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.038**	79.13 **3.01** К1=1.2	1247.94 **47.42**	0.55 **0.02** К1=1.2	0.35 **0.01**	169.23 **6.43**	23.93 **0.91**	1 441.65 **54.78**
72.	72.	**E56-18-1** (83 83 / 51.0893)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.01**	168.05 **1.68** К1=1.2	2450.8 **24.51**	393.90 **3.94** К1=1.2	188.44 **1.88**			2 844.70 **28.45**

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.	73.	**Е15-65-1** (83 83 / 51.0893)	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМО **0.017**	244.87 **4.16** К1=1.2	3920.04 **66.64**	40 86 **0.69** К1=1.2	26.07 **0.44**			3 960 90 **67.33**
74.	74.	**1/10-230-60-45-5/116**	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50 F50	т **0.00306**					332.06 **1.02**	46 95 **0.14**	379.01 **1.16**
75.	75.	**Е10-100-3** (83 83 / 51 0893)	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0291**	131.42 **3.82** К1=1.2	2228.95 **64.86**	8.35 **0.24** К1=1.2		4.76 **0.14**	0.67 **0.02**	2 242.73 **65.26**
76.	76.	**2/40-10-10-5/45**	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля Brugmann ОП В 1480-1770 П/О И СП2, с поворотно-откидным устройством, с импостом, с двухкамерным стеклопакетом	м2 **2.91**					327.32 **952.50**	46.28 **134.68**	373.60 **1087.18**
77.	77.	**Е15-285-2** (83 83 / 51 0893)	Улучшенная отделка защитно-отделочным составом фактурным (0,7 мм) внутренних поверхностей стен вручную Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2 **0.179**	24.98 **4.47** К1=1.2	394.03 **70.53**	13.13 **2.35** К1=1.2	7.52 **1.35**			407.16 **72.88**
78.	78.	**1/10-230-60-45-10/95**	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой шуба, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т **0.06086**					1 003.51 **61.07**	141.90 **8.64**	1 145.41 **69.71**
79.	79.	**1/10-230-15/95**	Грунтовка ВД-АК-034	т **0.00268 5**					7 432.50 **19.96**	1 050.96 **2.82**	8 483 46 **22.78**
80.	80.	**1/10-230-60-55/105**	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д)	т **0.0179**					3 379 39 **60.49**	477 85 **8.55**	3 857.24 **69.04**
81.	81.	**Е9-353-1** (58 54 / 65 8073)	Установка подоконной доски из ПВХ при установке раздвижных балконных окон из алюминиевого профиля Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М **0.021**	41.23 **0.87** К1=1.2	640.48 **13.45**	7.75 **0.16** К1=1.2		159 90 **3.35**	22.41 **0.47**	830 54 **17.43**
82.	82.	**2/50-30-25/7**	Подоконная доска	м **2.205**					30 94 **68.22**	4.37 **9.65**	35 31 **77.87**
83.	83.	**Е10-224-1** (83 83 / 51.0893)	Установка отливов из оцинкованной стали Стесненность К=1,2 Разряд 3 5 МК 0 9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.021**	34.24 **0.72** К1=1.2	539.94 **11.34**	2.40 **0.05** К1=1.2		155.55 **3.26**	24.52 **0.52**	722.41 **15.17**
84.	84.	**2/20-100-5/10**	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 130 мм, без окраски	м **2.1**					10.30 **21.63**	0.63 **1.31**	10 93 **22.94**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**37.32**	**600.20**	**14.18**	**7.89**	**4324.73**	**426.82**	**5365.93**
			ОХР и ОПР								497.64
			Плановая прибыль								308.22
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								6171.79
			ИТОГО прямые затраты по смете		**176.70**	**2837.16**	**51.58**	**24.12**	**9829.13**	**1061.19**	**13779.06**
			ОХР и ОПР								2325.46
			Плановая прибыль								1451.65
			ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью								17556.17

1.	**ИТОГО прямые затраты** в том числе:	**176.70**	**2837.16**	**51.58**	**24.12**	**9829.13**	**1061.19**	**13779.06**
1.1.	Материалы заказчика	x	x	x	x	0.00	x	x
1.2.	Материалы подрядчика	x	x	x	x	9829.13	x	x
2.	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы						1	2 325,46
.	. 1.строительные работы (2.5. Текущий ремонт село)						83.83	1869,23
.	. 4.монтаж металлических конструкций (2.5. Текущий ремонт село)						58.54	57,11

.	. 5.внутренние санитарно-технические работы (2.5. Текущий ремонт село)	78.9	323,49
.	. 12 электромонтажные работы (2.5. Текущий ремонт село)	61.01	75,63
3.	Плановая прибыль	1	1 451,65
.	. 1.строительные работы (2.5. Текущий ремонт село)	51.0893	1139,18
.	. 4.монтаж металлических конструкций (2.5. Текущий ремонт село)	65.8073	64,2
.	. 5.внутренние санитарно-технические работы (2.5. Текущий ремонт село)	48.5917	199,22
.	. 12 электромонтажные работы (2.5. Текущий ремонт село)	39.57135	49,05
4.	Временные (титульные) здания и сооружения		
.	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	
5.	Зимние удорожания	0.93	
6.	Прочие затраты, в том числе:		972,84
.	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	972,84
.	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика		
.	Разъездной характер работ		
.	Перевозка рабочих		
.	Командировочные расходы		
.	Другие прочие		
.	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)		
7.	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		18 529,01
.	в том числе стоимость подрядных работ		18 529,01
.	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1	
.	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
.	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		18 529,01
8.	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
.	в том числе:		
9.	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		18 529,01
11.	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,0054
12.	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		18629,07
13.	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
14.	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		18 629,07
.	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16.	Итого объем работ для налогообложения		18 629,07
17.	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %		
18.	Сумма НДС по ставке _____ %		
.	ВСЕГО выполнено работ		18 629,07
20.	Сумма прописью ***Восемнадцать тысяч шестьсот двадцать девять руб. 07 коп.***		

Составил инженер ПТО (должность) _____ (подпись) Н.Л.Автухова (инициалы, фамилия)